

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Монтажні роботи 1-ий поверх :								
18	Ремонт штукатурки стін шпаклівкою [типу "Ветоніт"]	КР11-24-1	100м2	0,253	14271,51	10966,12	--	3610,69	26,6
19	Улаштування стяжка самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	КБ11-11-13 Н2,5=1,15	100м2	0,1587	8192,14	8156,85	--	1300,09	14,01
20	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 7мм)	КБ11-11-14 К=2 Н2,5=1,15	100м2	0,1587	1371,77	1367,90	--	217,70	2,35
21	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	КР15-90-2	100кВт	0,07785	13005,32	12994,01	--	1012,46	10,41
22	Радіатор PURMO C 22 600x1200 2595кВт	С130-557-1 варіант 2	шт	3	6125,17	-	--	18375,51	--
23	Кран кульовий з американкою Ф15 1/2 чорний метелик	С1-ПР77-45	шт	6	189,62	-	--	1137,72	--
24	Муфта комбінована поліпропіленова зовн різьба 20x1/2	С1-ПР77-82 варіант 1	шт	6	48,69	-	--	292,14	--
25	ІНШІ СУПУТНІ РОБОТИ : Навантаження сміття вручну	КР20-40-1	1 т	4,97	164,58	164,58	--	817,96	9,72
26	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	4,97	287,96	-	287,96 47,42	1431,16	2,04 63,09 2,04
	Разом по розділу Монтажні роботи 1-ий поверх								
	Розділ . Підготовчі демонтажні роботи 2-ий поверх:								
27	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	КР13-15-5	100м2	0,346	8581,11	7724,82	856,29 299,56	2969,06	30,85 1,02
28	Розбирання цегляних перегородок	КР5-3-1	1 м3	0,602	813,80	813,80	--	489,91	5,82
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	КР11-50-2	100м2	0,521	5344,24	5344,24	--	2784,35	33,09
30	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	КР15-3-3	100к-т	0,04	16282,73	16282,73	--	651,31	7,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм	КР15-15-1 к дем.=0,4	100м	0,12	3187,49	3182,68	-	382,50	3,66
32	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	КР15-1-2	100м	0,06	9945,20	9945,20	-	596,71	6,76
33	Розбирання монолітних бетонних п'єдесталів	КР2-1-3	1 м3	2,8	3109,12	964,66	2144,46	8705,54	29,23
34	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	КР7-2-7	100м2	0,148	10290,77	10290,77	754,37	1523,03	20,78
35	Демонтаж раковин [умивальників]	КР15-3-1	100к-т	0,03	6772,55	6772,55	-	203,18	2,2
36	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	КР6-13-1	100 шт	0,01	19549,54	19529,21	-	195,50	2,21
37	Знімання дверних полотен	КР6-14-1	100 м2	0,0164	4599,18	4599,18	-	75,43	0,88
38	Знімання наличників	КР6-15-1	100 м	0,049	684,52	684,52	-	33,54	0,39
39	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	КР20-12-1 к дем.=0,7	1т	0,112	10014,91	8713,95	1300,96	1121,67	8,35
40	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	КР15-47-1	100шт	0,03	11475,14	11475,14	21,71	344,25	3,79
	Разом по розділу Підготовчі демонтажні роботи 2-ий поверх:							20075,98	150,76
	Розділ . Монтажні роботи 2-ий поверх :								21,82
41	Ремонт штукатурки стін шлаквіскою [типу "Бетоніт"]	КР11-24-1	100м2	0,346	14271,51	10966,12	-	4937,94	36,37
42	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	КБ11-11-13 Н2,5=1,15	100м2	0,148	8192,14	8156,85	-	1212,44	13,07
43	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ 7мм)	КБ11-11-14 К=2 Н2,5=1,15	100м2	0,148	1371,77	1367,90	-	203,02	2,19
44	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	КР15-90-2	100кВт	0,07785	13005,32	12994,01	-	1012,46	10,41
45	Радіатор PURMO С 22 600x1200 2595кВт	С130-557-1 варіант 2	шт	3	6125,17	-	-	18375,51	-
46	Кран кульовий з американкою Ф15 1/2 чорний метелик	С1-ПР77-45 варіант 1	шт	6	189,62	-	-	1137,72	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Муфта комбінована поліпропіленова зовн різьба 20x1/2	C1-ПР77- 82 варіант 1	шт	6	48,69	-	-	292,14	-
48	ІНШІ СУПУТНІ РОБОТИ : Навантаження сміття вручну	KP20-40-1	1 Т	11,76	164,58	164,58	-	1935,46	23
49	Перевезення сміття до 30 км	S311-30-M	Т	11,76	287,96	-	287,96 47,42	3386,41	-
	Разом по розділу Монтажні роботи 2-ий поверх :..... Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							32493,10 92190,87	4,83 85,04 4,83 408,9 33,89
I.	Разом прями витрати		грн.					92190,87	408,90 33,89
	У тому числі: - вартість матеріалів, виробів та комплектів - заробітна плата - вартість експлуатації машин У тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					41606,35 37752,12 12832,40	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					23419,54	52,15
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					115610,41	461,05 33,89
V.	У тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати		грн.					-	461,05 33,89
VI.	Прибуток (7,65)	Настанова [4.38]	грн.					3786,29	
VII.	Адміністративні витрати (3,89)	Настанова [4.39]	грн.					1925,32	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн. грн.					119396,70 121322,02	461,05 33,89
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					121322,02	461,05 33,89
XI.	Податок на додану вартість Всього за актом	Настанова [4.43]	грн. грн.					24264,40 145586,42	461,05 33,89
	у тому числі: зворотні суми								

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 49721,6 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 37752,12 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 3541,16 грн.;

- зарплата у складі загальнопробудовних витрат: 8428,32 грн..

М. П. Замовник:

М. П. Інженер:

М. П. Генпідрядник (підрядник):

М. П. Субпідрядник:

" " _____ 2024 року

" " _____ 2024 року

" " _____ 2024 року

" " _____ 2024 року



Загальнонавчальні витрати на будівлю
Капітальний ремонт санвузлів початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради на вулиці Довбуша, 20 у м. Львові

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах,	Трудомісткість в загальнонавчальних витратах,	І блок. Заробітна плата в загальнонавчальних витратах,	Заробітна плата в прямих витратах,	II блок. Єдиний внесок на загальнонавчальні витрати, об'єктові державне соціальне страхування,	III блок. Кошти на покриття решти статей загальнонавчальних витрат,	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності,	Всього загальнонавчальних витрат,
1	2	люд.год	люд.год	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.
02-01	Капітальний ремонт санвузлів початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради на вулиці Довбуша, 20 у м. Львові	1189,63	136,81	22116,67	114781,48	30117,58	9281,37	1814,59	63330,21
Разом:				22116,67	114781,48	30117,58	9281,37	1814,59	63330,21

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт санвузлів початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради на вулиці Довбуша, 20 у м. Львові

Підсумкова відомість ресурсів

№ п.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	У тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1095,96	96,22					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3						
4	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	59,78	96,85					
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4						
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	27,02	101,69					
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8						
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	6,87	115,38					
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-						
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
9.2		загальновиробничих витрат коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	136,81	161,66					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	-						
9.4		у зимовий період	люд.год	-						
		у літній період								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1326,44					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
10	КБМ205-101	II. Будівельні машини і механізми Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	22,910244	335,01 7675,16				
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,6749568	312,25 210,76				
12	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	21,3792	6,03 128,92				
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	16,73	287,96 4817,57				
	Разом по розділу II		грн.		12832,41				
	в тому числі енергоносії:								
	Бензин		кг	3,307					
	Дизельне паливо		кг	82,019					
	Стиснене повітря		м3	1481,579					
	Мастильні матеріали		кг	3,794					
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат								
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	15,0015568					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,2175086					
16	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,736					
17	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	6,7375374					
18	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,0799884					
19	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	13,211544					
20	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,90574644					
21	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,9					
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,2915312					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ270-126	Фарбозлиповачі ручні	маш. год	4,6198788					
24	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	3,062088					
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
25	+С111-257	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі із завалом	м2	91,7824	583,27 53533,92	565,00 51857,06	6,83 626,87	11,44 1049,99	30 км.
26	&С121-233-1	Перегородки санвузлів, погрунтований та пофарбований	м2	25	2092,78 52319,50	2070,00 51750,00	7,2 180,00	15,58 389,50	30 км.
27	&С130-557-1 варіант 2	Радіатор PURMO C 22 600x1200 2595кВт	шт	6	6125,17 36751,02	6000,00 36000,00	5,07 30,42	120,1 720,60	30 км.
28	+С130-901	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитюю полочкою	шт	5	5618,86 28094,30	5500,00 27500,00	8,69 43,45	110,17 550,85	30 км.
29	&С18014-64-85 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	3,4	7089 24102,60	6950,00 23630,00	- -	139 472,60	
30	+С130-901 варіант 1	Унітаз -інсталяція для людей з обмеженими можливостями	шт	1	22958,86 22958,86	22500,00 22500,00	8,69 8,69	450,17 450,17	30 км.
31	+С130-652 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без слинки, розмір орієнтовно 600x450x150 мм	комплект	4	5619,28 22477,12	5500,00 22000,00	9,1 36,40	110,18 440,72	30 км.
32	&С113-1673-1	Труби поліпропіленові PN 10 (в комплекті з фасонними елементами)	м	30	576,37 17291,10	565,00 16950,00	0,07 2,10	11,3 339,00	30 км.
33	&С111-772-М	Плити для підвісної стелі "Армстронг" 600x600 мм	м2	30,345	354,39 10753,96	333,33 10114,90	14,11 428,17	6,95 210,89	30 км.
34	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	510,835	20,32 10380,17	19,44 9930,63	0,48 245,20	0,4 204,34	30 км.
35	&С113-150-1 варіант 1	Елементи поліпропіленових під'єднань діам. 100мм	к-кт	6	1551,06 9306,36	1520,00 9120,00	0,65 3,90	30,41 182,46	30 км.
36	&С18014-64-85	Блоки віконні металопластикові	м2	1,7	5049 8583,30	4950,00 8415,00	- -	99 168,30	
37	&С18015-4-84 варіант 1	Світильник LED 500x500 комплектно з кріпленнями	шт	9	888,63 7997,67	850,00 7650,00	25,5 229,50	13,13 118,17	3%
38	+С1551-25-СП варіант 1	Перило з нержавіючої сталі для людей з обмеженими можливостями	м	1,34	5356,17 7177,27	5250,00 7035,00	1,15 1,54	105,02 140,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	&C1113-150-1	Елементи поліпропіленових під'єднань діам. 50мм	к-кт	4	1041,06	1020,00	0,65	20,41	30 км.
40	&C1-ПР416-188 варіант 1	Провід ВВГ НЛ 3*1,5	м	108	4164,24	4080,00	2,60	81,64	
41	+C1546-23-3 варіант 1	Фуґа для швів	т	0,03958672	34,74	34,06	-	0,68	
42	&C111-654-7 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	54,91	3751,92	3678,48	-	73,44	
43	+C111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	31,8717	89819,43	87600,00	458,26	1761,17	30 км.
44	&C1-ПР77-45 варіант 1	Кран кульовий з американою Ф15 1/2 чорний метелик	шт	12	3555,66	3467,80	18,14	69,72	
45	+C130-549 варіант 1	Диспенсер для мила	шт	1	57,55	56,24	0,18	1,13	30 км.
46	&C111-654-4 варіант 1	Кутник металевий пристінний	м	31,212	3160,07	3088,14	9,88	62,05	
47	&C1428-11867-01	Листи гіпсокартонні або гіпсоволокнисті	м2	13,02	2939,53	2863,67	18,17	57,69	
48	&C111-654-5 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	27,455	189,62	185,90	-	3,72	
49	&C111-654-6 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	м	27,455	2275,44	2230,80	-	44,64	
50	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	21,88364	2143,8	2100,00	1,76	42,04	30 км.
51	&C111-829-1-6 варіант 1	Профіль CD-60	м	20,41	2143,80	2100,00	1,76	42,04	
52	C111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові Церезит (або аналог)	кг	76,7918	57,55	56,24	0,18	1,13	30 км.
53	&C111-1896А варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	45,54	1796,25	1755,36	5,62	35,27	
54	+C123-382 варіант 1	Дошки підвіконні	м	1,8	133,76	127,66	3,48	2,62	30 км.
55	+C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	14,975	1741,56	1662,13	45,31	34,12	
56	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг.	т	0,0171	57,55	56,24	0,18	1,13	30 км.
57	+C130-549 варіант 2	Диспенсер для паперових рушників	шт	1	1580,04	1544,07	4,94	31,03	
58	&C1-ПР779-179	Розетка	шт	6	57,55	56,24	0,18	1,13	30 км.
					1580,04	1544,07	4,94	31,03	
					56,74	54,90	0,73	1,11	30 км.
					1241,68	1201,41	15,98	24,29	
					53,39	52,30	0,04	1,05	30 км.
					1089,69	1067,44	0,82	21,43	
					14,07	13,51	0,28	0,28	30 км.
					1080,46	1037,46	21,50	21,50	
					21,77	20,80	0,54	0,43	30 км.
					991,41	947,23	24,59	19,59	
					537,71	526,00	1,17	10,54	30 км.
					967,88	946,80	2,11	18,97	
					51,74	50,00	0,73	1,01	30 км.
					774,81	748,75	10,93	15,13	
					44175,56	42970,58	338,79	866,19	30 км.
					755,40	734,80	5,79	14,81	
					736,2	720,00	1,76	14,44	30 км.
					736,20	720,00	1,76	14,44	
					107,1	105,00	-	2,1	
					642,60	630,00	-	12,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	&C111-654-2 варіант 1	Підвіси в комплекті АМФ	шт	23,12	27,77	27,05	0,18	0,54	30 км.
60	&C18015-4-92	Вимикач двоклавішний 220В врізний IP44	шт	4	642,04	625,40	4,16	12,48	
61	&C111-741-1-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні товщиною 12,5мм	м2	3,297	639,32	626,80	-	3,13	
62	+C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1,53302	182,62	175,37	3,67	12,52	30 км.
63	&C1-ПР77-82 варіант 1	Муфта комбінована поліпропіленова зовн різьба 20x1/2	шт	12	602,10	578,19	12,10	11,81	
64	&C1113-29-1 варіант 1	Шлаквівка стартова	кг	30,36	382,89	375,00	0,38	7,51	30 км.
65	+C111-1844-1 варіант 1	Кутник металевий перфорований	м	13,02	586,98	574,88	0,58	11,52	
66	&C111-829-1-5 варіант 1	Профіль UD-27	м	6,908	48,69	47,74	-	0,95	
67	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,03177	584,28	572,88	-	11,40	
68	&C111-654-3 варіант 1	Тяга підвісу АМФ	шт	23,12	18,66	17,72	0,57	0,37	30 км.
69	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,070758	566,52	537,98	17,31	11,23	
70	&C111-654-8 варіант 1	Дюбель 6x40мм в комплекті	шт	85,833	30,21	29,55	0,07	0,59	30 км.
71	+C188888-4	Дюбель шуруп	шт	25,3745	393,33	384,74	0,91	7,68	
72	&C111-1678-4 варіант 1	Стрічка ущільнююча 95x3,2мм	м	8,321	46,92	45,96	0,04	0,92	30 км.
73	&C111-1891- О1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	3,93824	324,12	317,49	0,28	6,35	
74	&C10-27-12-1 варіант 1	Дюбель 60x40 мм	шт.	44,4624	260,15	255,00	0,05	5,1	30 км.
75	&C111-1478-3 варіант 1	Самонаріз 3,5x9,5мм	шт	168,147	268,41	263,10	0,05	5,26	
76	C1555-307	Герметик силіконовий	кг	0,255	11,5	11,09	0,18	0,23	30 км.
77	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,31283	265,88	256,40	4,16	5,32	
78	&C111-1479- 12 варіант 1	Самонаріз для г/п 3,5x25 мм	шт	106,76	2933,41	2417,63	458,26	57,52	30 км.
					207,56	171,07	32,43	4,06	
					2,22	2,16	0,02	0,04	30 км.
					190,55	185,40	1,72	3,43	
					5,76	5,65	-	0,11	
					146,16	143,37	-	2,79	
					17,41	17,00	0,07	0,34	30 км.
					144,87	141,46	0,58	2,83	
					33,34	32,41	0,28	0,65	30 км.
					131,30	127,64	1,10	2,56	
					2,3	2,20	0,05	0,05	30 км.
					102,26	97,82	2,22	2,22	
					0,59	0,58	-	0,01	
					99,21	97,53	-	1,68	
					375,83	368,01	0,45	7,37	30 км.
					95,84	93,84	0,11	1,89	
					204,91	200,76	0,13	4,02	30 км.
					64,10	62,80	0,04	1,26	
					0,59	0,58	-	0,01	
					62,99	61,92	-	1,07	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	&C111-540-1- Ф	Стрічка армувальна	м	10,912	4,98 54,34	4,88 53,25	- -	0,1 1,09	
80	&C130-479-6 варіант 1	Стрічка для швів клейка	м	8,321	4,99	4,84	0,05	0,1	30 км.
81	&C1545-243- О1	Скоби електричні	10шт	2,97	41,52 12,8	40,27 12,55	0,42	0,83 0,25	
82	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,135	38,02	37,27	-	0,75	
83	&C111-219-8 варіант 1	Шлаквівка Фугенфюллер	кг	0,35639	146,2 19,74	142,57 19,25	0,76 0,10	2,87 0,39	30 км.
84	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	16,886	5,754 97,16	5,754 97,16		0,41	30 км.
85	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1368	115,36 15,78	115,36 15,78		0,16	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
		Разом	грн.		112,94	112,94			
		Разом по розділу III	грн.		355088,80	346692,97	2109,50	6286,33	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	16,886					
		Стиснене повітря	м3	1481,579					
		Мастильні матеріали	кг	3,794					
		Гідравлічна рідина	кг	0,137					
		Бензин	л	4,469					
		Дизельне паливо	л	96,493					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	T	16,730768					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 листопада" 2024 р.
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()

Замовник -

Генпідрядник -

Субпідрядник -

Договір № 14 від "16" грудня 2024 р.

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Капітальний ремонт санвузлів початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради на вулиці Довбуша, 20 у м. Львові

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *

за грудень 2024 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	121,32202	121,32202	121,32202
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт санвузлів початкової школи "Крок за кроком" Львівської міської ради на вулиці Довбуша, 20 у м. Львові	121,32202	121,32202	121,32202
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	119,39670	119,39670	119,39670
2. Інші витрати	1,92532	1,92532	1,92532
Податок на додану вартість (ПДВ)	24,26440	24,26440	24,26440
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	145,58642	145,58642	145,58642

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

" грудня 2024 року" грудня 2024 року