

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-11-14 К=2 Н2,5=1, 15	Додавати або виключати на кожній 1 мм товщині стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ,7мм)	100м2	0,345	1057,33 1053,46	-	364,78	363,44	-	14,8041	5,11
8	КБ11-11-14 К=17 Н2,5=1, 15	Додавати або виключати на кожній 1 мм товщині стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ,22мм)	100м2	0,12	8987,28 8954,40	-	1078,47	1074,53	-	125,8347	15,1
9	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш	кг	909,9	17,83	-	16223,52	-	-	-	-
10	С111- 2014-61 варіант 1	Ґрунтовка 777	л	9,16	184,37	-	1688,83	-	-	-	-
11	С111- 2014-61 варіант 2	Ґрунтовка R766	л	3,51	479,86	-	1684,31	-	-	-	-
12	КР11-24-1	Ремонт штукатурки стін шлаккією (типу "Ветоніт")	100м2	0,28	11750,73 8445,34	-	3290,20	2364,70	-	105,1200	29,43
13	КБ15-182-1 к=1,15	Шлакловання стін мінеральною шлаккією (в т.ч. віконні та дверні відкоси)	100м2	0,92112	11299,64 8033,56	-	10408,32	7399,87	-	106,0116	97,65
14	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шлаккією до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,88	6300,07 2381,47	-	5544,06	2095,69	-	29,6424	26,09
15	КБ15-63-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування обшивки стін (відкосів) гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,05478	26057,28 8553,15	-	1427,42	468,54	-	117,1344	6,42
16	КБ15-47-5 Н2, Н5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,2056	5452,94 2280,89	-	1121,12	468,95	-	27,9726	5,75
17	КР6-8-2	Заміна підвіконних дощок в кам'яних стінах	100 м2	0,014	41209,51 37777,42	-	576,93	528,88	-	530,8800	7,43
18	С123-385- О2 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові 1750x400 білий глянець	м/п	3,5	747,52	-	2616,32	-	-	-	-
19	КР12-49-5	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,61	9874,26 3985,72	-	6023,30	2431,29	-	52,5960	32,08
20	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,465	54295,62 5304,30	-	25247,46	2466,50	-	69,9960	32,55
21	КР7-31-5	Улаштування плінтусів поліетілхлоридних	100м	0,23	8604,09 1445,21	-	1978,94	332,40	-	17,7240	4,08
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,08	353,50	-	381,78	381,78	-	5,2000	5,62
23	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06	353,50	-	31,20	31,20	-	7,6500	0,46
24	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	0,8	520,05	-	1715,40	1672,37	-	28,2800	22,62
25	& С1-ПР416-188	Провід ВВГ НЛ 3*2,5	м	80	2144,25	-	3692,80	-	-	-	-
26	КР17-7-14	Монтаж кабель-каналу для електропроводки	100м	0,32	2090,46	-	717,24	715,95	-	30,6400	9,8
27	& С1-372-4	Кабель-канал електричний прямокутний 60x20мм	шт	16	88,88	-	1422,08	-	-	-	-
28	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в трубу	100м	0,32	1247,44	-	399,18	352,12	-	15,2700	4,89
29	& С1-ПР416-188	Провід ВВГ НЛ 3*2,5	м	32	1100,36	-	1477,12	-	-	-	-
30	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утолненого типу при схованій проводці	100шт	0,32	46,16	-	815,29	806,33	-	35,4100	11,33
31	& С1-ПР779-179	Розетка	шт	32	2547,78	-	3427,20	-	-	-	-
32	КР17-6-3	Заміна вимикачів герметичних та напівгерметичних	100шт	0,03	2519,78	-	121,79	121,79	-	57,0500	1,71
33	& С18015-4-92	Вимикач двокавішний 220В врізний ІР44	шт	3	4059,68	-	479,49	-	-	-	-
34	КБ21-28-1	Установлення датчиків пожежних і сигналізації	шт	6	159,83	-	76,86	76,86	-	0,1800	1,08
35	& С1-ПР779-14	Датчик пожежний	шт	3	12,81	-	1269,90	-	-	-	-
36	& С1-ПР779-14	Датчик сигналізації	шт	3	423,30	-	2932,50	-	-	-	-
37	КБ46-37-1	Розділ 1. Санвузол : Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	1,68	977,50	-	2198,08	2198,08	-	17,7000	29,74
38	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,3254	1308,38	-	1935,73	1935,73	-	89,1600	29,01
					5948,76	-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КР15-19-2 к дем =0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,18	2341,04 2311,56	-	421,39	416,08	-	28,3488	5,1
40	КБ15-63-5	Улаштування коробів з ГКЛ	100м2	0,0224	115505,72 36057,97	-	2587,33	807,70	-	442,2120	9,91
41	КБ15-47-2	Високоякісне шпукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші шпукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару шпукатурки 20 мм	100м2	0,3254	37887,20 9469,01	575,29 72,66	12328,49	3081,22	187,20 23,64	114,3600 0,8904	37,21 0,29
42	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0048	9611,91 9610,08	-	46,14	46,13	-	144,0360	0,69
43	КБ10-94-1 Н1=0,5	Демонтаж перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,048	10452,50 10363,45	-	501,72	497,45	-	133,5840	6,41
44	КР17-14-1	Установлення щітків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	239,80 233,09	-	239,80	233,09	-	2,9700	2,97
45	С1-ПР78-192 варіант 1	Електрощит накладний на 12 постів	шт	1	1224,00	-	1224,00	-	-	-	-
46	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	16705,58 16682,50	-	1503,50	1501,43	-	217,5600	19,58
47	С1-ПР779-111 варіант 1	Автоматичний вимикач 16	шт	8	261,12	-	2088,96	-	-	-	-
48	С1-ПР779-111 варіант 2	Захисне реле типу ЗУБР	шт	1	663,00	-	663,00	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							25738,14	10716,91	187,20		140,62
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							25738,14		23,64		0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6074,51 16,32 2031,16 31812,65					
		----- Всього по розділу 1					31812,65					
49	KP20-40-1	Розділ 2. Інші супутні роботи : Навантаження сміття вручну	1 Т	3,12937	126,75	-	396,65	396,65	-	1,9560	6,12	
50	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	Т	3,12937	277,06	277,06	867,02	-	867,02	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 2			-	36,52	1263,67	396,65	867,02	0,4110	1,29	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1263,67 1263,67 510,93 311,04 0,88 110,65 1574,71		867,02 114,28 867,02 114,28		6,12 - - 1,29	
		----- Всього по розділу 2					1574,71					
		Разом прями витрати по кошторису					133503,16	43517,88	1054,22		587,27	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					133503,16 88931,06 43655,80 25162,96 68,73 8558,51 158666,12		137,92		1,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----	158666,12				
		Всього по кошторису					657,58				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					52214,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.									

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

