



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	КР7-2-5	100м2	0,33	1399,68	1399,68	-	461,89	7,13
2	Розбирання плінтусів	КР7-3-1	100м	0,232	463,45	463,45	-	107,52	1,66
3	Розбирання цементних покриттів підлог	КР7-2-8	100м2	0,33	4344,74	4344,74	-	1433,76	20,15
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	КР12-65-15	100м2	0,591	3297,80	3297,80	-	1949,00	30,08
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	КР12-65-16	100м2	0,329	4188,15	4188,15	-	1377,90	21,26
6	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	КБ11-11-13 Н2,5=1,15	100м2	0,465	6317,13	6281,84	-	2937,47	41,05
7	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 7мм)	КБ11-11-14 К=2 Н2,5=1,15	100м2	0,345	1057,33	1053,46	-	364,78	5,11
8	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 22мм)	КБ11-11-14 К=17 Н2,5=1,15	100м2	0,12	8987,28	8954,40	-	1078,47	15,1
9	Самовирівнювальна суміш	С111-2005-1 варіант 1	кг	909,9	17,83	-	-	16223,52	-
10	Ґрунтовка 777	С111-2014-61 варіант 1	л	9,16	184,37	-	-	1688,83	-
11	Ґрунтовка R766	С111-2014-61 варіант 2	л	3,51	479,86	-	-	1684,31	-
12	Ремонт штукатурки стін шпаклівкою [типу "Ветоніт"]	КР11-24-1	100м2	0,28	11750,73	8445,34	-	3290,20	29,43
13	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (в т.ч. віконні та дверні відкоси)	КБ15-182-1 к=1,15	100м2	0,92112	11299,64	8033,56	-	10408,32	97,65
14	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	КБ15-182-3 к=1,15	100м2	0,88	6300,07	2381,47	-	5544,06	26,09
15	Улаштування обшивки стін (відкосів) гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	КБ15-63-1 Н2=Н5=1,15	100м2	0,05478	26057,28	8553,15	-	1427,42	6,42
16	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	КБ15-47-5 Н2, Н5 к=1,15	100м	0,2056	5452,94	2280,89	-	1121,12	5,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Заміна підвіконних дошок в кам'яних стінах	КР6-8-2	100 м2	0,014	41209,51	37777,42	-	576,93	7,43
18	Дошки підвіконні пластикові 1750x400 білий глянець	С123-385-02 варіант 1	м/п	3,5	747,52	-	-	2616,32	-
19	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,61	9874,26	3985,72	-	6023,30	32,08
20	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	КР7-26-2	100м2	0,465	54295,62	5304,30	-	25247,46	32,55
21	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	КР7-31-5	100м	0,23	8604,09	1445,21	-	1978,94	4,08
22	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ : Демонтаж схованої електропроводки	КР17-1-1	100м	1,08	353,50	353,50	-	381,78	5,62
23	Демонтаж вимикачів, розеток	КР17-4-1	100шт	0,06	520,05	520,05	-	31,20	0,46
24	Прокладання проводів при схованій проводці по неопшукатуреній поверхні	КР17-5-2	100м	0,8	2144,25	2090,46	-	1715,40	22,62
25	Провід ВВГ НЛ 3*2,5	С1-ПР416-188 варіант 1	м	80	46,16	-	-	3692,80	-
26	Монтаж кабель-каналу для електропроводки	КР17-7-14	100м	0,32	2241,37	2237,33	-	717,24	9,8
27	Кабель-канал електричний прямокутний 60x20мм	С1-372-4 варіант 1	шт	16	88,88	-	-	1422,08	-
28	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	КР17-8-3	100м	0,32	1247,44	1100,36	-	399,18	4,89
29	Провід ВВГ НЛ 3*2,5	С1-ПР416-188 варіант 1	м	32	46,16	-	-	1477,12	-
30	Установлення штельселих розеток утопленого типу при схованій проводці	КР17-12-11	100шт	0,32	2547,78	2519,78	-	815,29	11,33
31	Розетка	С1-ПР779-179	шт	32	107,10	-	-	3427,20	-
32	Заміна вимикачів герметичних та напівгерметичних	КР17-6-3	100шт	0,03	4059,68	4059,68	-	121,79	1,71
33	Вимикач двоклавішний 220В врізний ІР44	С18015-4-92	шт	3	159,83	-	-	479,49	-
34	Установлення датчиків пожежних і сигналізації	КБ21-28-1 Н2=Н5=1, 15	шт	6	12,81	12,81	-	76,86	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Датчик пожежний	С1-ПР779-14 варіант 1	шт	3	423,30	-	-	1269,90	-
36	Датчик сигналізації	С1-ПР779-14 варіант 2	шт	3	977,50	-	-	2932,50	-
37	Розбирання монолітних бетонних перегородок	КБ46-37-1	м3	1,68	1308,38	1308,38	-	2198,08	29,74
38	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	КР13-15-5	100м2	0,3254	5948,76	5948,76	-	1935,73	29,01
39	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	КР15-19-2 к дем.=0,4	100м	0,18	2341,04	2311,56	-	421,39	5,1
40	Улаштування коробів з ГКЛ	КБ15-63-5	100м2	0,0224	115505,72	36057,97	-	2587,33	9,91
41	Високоякісне шпукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші шпукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару шпукатурки 20 мм	КР6-3-2	100 м2	0,0048	9611,91	9610,08	-	46,14	0,69
42	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	КБ10-94-1 Н1=0,5	100м2	0,048	10452,50	10363,45	-	501,72	6,41
43	Демонтаж перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволкнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	КР17-14-1	шт	1	239,80	233,09	-	239,80	2,97
44	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	С1-ПР78-192 варіант 1	шт	1	1224,00	-	-	1224,00	-
45	Електрощит накладний на 12 постів	КР17-12-7	100шт	0,09	16705,58	16682,50	-	1503,50	19,58
46	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	С1-ПР779-111 варіант 1	шт	8	261,12	-	-	2088,96	-
47	Автоматичний вимикач 16	С1-ПР779-111 варіант 2	шт	1	663,00	-	-	663,00	-
48	Захисне реле типу ЗУБР								
	ІНШІ СУПУТНІ РОБОТИ :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Навантаження сміття вручну	KP20-40-1	1 Т	3,12937	126,75	126,75	-	396,65	6,12
50	Перевезення сміття до 30 км Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	S311-30-M	Т	3,12937	277,06	-	277,06 36,52	867,02 133503,16	- 1,29 587,27 1,58
<b>I.</b>	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>133503,16</b>	<b>587,27</b> <b>1,58</b>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.					88931,06	
	- заробітна плата		грн.					43517,88	
	- вартість експлуатації машин		грн.					1054,22	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що		грн.					137,92	
	обслуговують машини								1,58
<b>II.</b>	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					<b>25162,96</b>	<b>68,73</b>
<b>III.</b>	<b>Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.					-	-
<b>IV.</b>	<b>Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період</b>		грн.					-	-
	<b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.					<b>158666,12</b>	<b>656,00</b> <b>1,58</b>
<b>V.</b>	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	656,00
	<b>Інші супутні витрати</b>		грн.					-	1,58
<b>VI.</b>	<b>Разом (I+II+III+IV+V)</b>		грн.					<b>158666,12</b>	<b>656,00</b> <b>1,58</b>
<b>VII.</b>	<b>Прибуток (7,65)</b>		грн.					<b>5030,49</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Адміністративні витрати (3,89)</b>	Настанова [4.38]	грн.					<b>2557,99</b>	
<b>IX.</b>	<b>Кошти на покриття ризиків</b>	Настанова [4.39]	грн.					-	
	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами</b>		грн.					-	
	<b>Всього вартість будівельних робіт</b>		грн.					163696,61	
	<b>Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>		грн.					<b>166254,60</b>	<b>656,00</b> <b>1,58</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					166254,60	656,00 1,58
XI.	Податок на додану вартість Всього за актом у тому числі: зворотні суми	Настанова [4,43]	грн. грн. грн.					33250,92 199505,52	656,00 1,58

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 52214,31 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 43517,88 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 137,92 грн.;

- зарплата у складі загальновиборничих витрат: 8558,51 грн..

М. П. Замовник:

М. П. Інженер:

М. П. Генпідрядник (підрядник):

М. П. Субпідрядник:


  
 М. П. Замовник: Степан І.М. Степан "18" грудня 2024 року

М. П. Інженер: \_\_\_\_\_ " " " 20\_\_ року

М. П. Генпідрядник (підрядник): Григор П.Б. "18" грудня 2024 року

М. П. Субпідрядник: \_\_\_\_\_ " " " 20\_\_ року

Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()

Замовник - Початкова школа «Крок за кроком» Львівської міської ради

Генпідрядник - ТОВ «Компанія «ЮНІБУД»

Субпідрядник -

Договір № 11 від "11" грудня 2024 р.

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Пточний ремонт приміщень класу інформатики Початкова школа "Крок за кроком" що знаходиться за адресою м.Львів вул. Довбуша 20

**ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ \***

за грудень 2024 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	166,25460	166,25460	166,25460
у тому числі:			
1. Пточний ремонт приміщень класу інформатики Початкова школа "Крок за кроком" що знаходиться за адресою м.Львів вул. Довбуша 20	166,25460	166,25460	166,25460
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	163,69661	163,69661	163,69661
2. Інші витрати	2,55799	2,55799	2,55799
Податок на додану вартість (ПДВ)	33,25092	33,25092	33,25092
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>199,50552</b>	<b>199,50552</b>	<b>199,50552</b>

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

М. П. Замовник



Т.М.

"18" грудня 2024 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)



"18" грудня 2024 року

Поточний ремонт приміщення класу інформатики Початкова школа "Крок за кроком" Львівської міської ради, що знаходиться за адресою м.Львів вул. Довбуша 20

### Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	507,21	74,18					
2	2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	80,06	73,60					
4	4	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3						
5	5	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,29	81,60					
6	6	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1						
7	7	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,29	88,86					
8	8	Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-					
9	9	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
9.1	9.1	загальноновиробничих витрат	люд.год	68,73	124,52					
9.2	9.2	коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-						
9.3	9.3	коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	-						
9.4	9.4	у зимовий період	люд.год	-						
		у літній період	люд.год	-						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	657,58					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
10	КБМ234-300	<b>II. Будівельні машини і механізми</b> Станція шпукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 лі/хв	маш. год	2,8973616	64,61 187,20				
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	Т	3,12937	277,06 867,02				
	<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>		грн.		<b>1054,22</b>				
	Електроенергія		кВт-год	4,926					
	Мастильні матеріали		кг	0,058					
	<b>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</b>								
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	7,7288792					
13	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,587638					
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,07169					
15	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	4,7890368					
16	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,67392					
17	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	5,57052					
18	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,6634448					
	<b>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</b>								
19	+С111-562 варіант 1	Лінолеум комерційний	м2	47,43	456,16	445,83	1,39	8,94	30 км.
20	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш	кг	909,9	21635,67	21145,72	65,93	424,02	
21	+С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	663,4906	17,83	17,00	0,48	0,35	30 км.
					16223,52	15468,30	436,75	318,47	
					13,04	12,50	0,28	0,26	30 км.
					8651,92	8293,63	185,78	172,51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	&C1-ПР416-188 варіант 1	Провід ВВГ НЛ 3*2,5	М	112	46,16 5169,92	45,25 5068,00	- -	0,91 101,92	
23	+C111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	КГ	38,43	92,23 3544,40	89,85 3452,94	0,57 21,91	1,81 69,55	30 км.
24	&C111-1896A варіант 1	Шлаквівка фінішна	КГ	158,4	21,77 3448,37	20,80 3294,72	0,54 85,54	0,43 68,11	30 км.
25	&C1-ПР779-179	Розетка	ШТ	32	107,1 3427,20	105,00 3360,00	- -	2,1 67,20	
26	&C1-ПР779-14 варіант 2	Датчик сигналізації	ШТ	3	977,5 2932,50	958,33 2874,99	- -	19,17 57,51	
27	&C123-385-O2 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові 1750x400 білий глянець	м/п	3,5	747,52 2616,32	731,67 2560,85	1,19 4,17	14,66 51,30	30 км.
28	&C1-ПР779-111	Автоматичний вимикач 16	ШТ	8	261,12 2088,96	256,00 2048,00	- -	5,12 40,96	
29	&C1113-29-1 варіант 1	Шлаквівка стартова	КГ	110,5344	18,66 2062,57	17,72 1958,67	0,57 63,00	0,37 40,90	30 км.
30	&C111-2014-61	Ґрунтовка 777	Л	9,16	184,37 1688,83	180,25 1651,09	0,5 4,58	3,62 33,16	30 км.
31	&C111-2014-61 варіант 1	Ґрунтовка R766	Л	3,51	479,86 1684,31	469,95 1649,52	0,5 1,76	9,41 33,03	30 км.
32	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату ( в комплекті з кріпленнями)	М	23,23	70,88 1646,54	68,80 1598,22	0,69 16,03	1,39 32,29	30 км.
33	&C1-372-4 варіант 1	Кабель-канал електричний прямокутний 60x20мм	ШТ	16	88,88 1422,08	87,00 1392,00	0,14 2,24	1,74 27,84	30 км.
34	&C1-ПР779-14 варіант 1	Датчик пожежний	ШТ	3	423,3 1269,90	415,00 1245,00	- -	8,3 24,90	
35	&C1-ПР78-192 варіант 1	Електрощит накладний на 12 постів	ШТ	1	1224 1224,00	1200,00 1200,00	- -	24 24,00	
36	+C111-609 варіант 1	Клей для лінолеуму	КГ	9,3	123,15 1145,30	120,23 1118,14	0,51 4,74	2,41 22,42	30 км.
37	&C111-829-1-6 варіант 1	Профіль CD-60	М	14,56	53,39 777,36	52,30 761,49	0,04 0,58	1,05 15,29	30 км.
38	&C1428-11867-O1	Листи гіпсокартонні або гіпсоволокнисті	М2	5,7519	133,76 769,37	127,66 734,29	3,48 20,02	2,62 15,06	30 км.
39	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	Л	13,34691	56,74 757,30	54,90 732,75	0,73 9,74	1,11 14,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	&C1-ПР779-111 варіант 2	Захисне реле типу ЗУБР	шт	1	663,00	650,00	-	13,00	
41	+C111-1844-1 варіант 1	Кутник металевий перфорований	м	21,588	30,21	29,55	0,07	0,59	30 км.
42	S111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові Церезит (або аналог)	кг	35,896	652,17	637,93	1,51	12,73	
43	&C18015-4-92	Вимикач двоклавішний 220В врізний IP44	шт	3	14,07	13,51	0,28	0,28	30 км.
44	&C111-741-1-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні товщиною 12,5мм	м2	2,352	505,06	484,95	10,05	10,06	
45	+C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	7	159,83	156,70	-	3,13	
46	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,23154	479,49	470,10	-	9,39	
47	&C111-829-1-5 варіант 1	Профіль UD-27	м	4,928	182,62	175,37	3,67	3,58	30 км.
48	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	4,22044	429,52	412,47	8,63	8,42	
49	+C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	27,85424	51,74	50,00	0,73	1,01	30 км.
50	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,046982	362,18	350,00	5,11	7,07	
51	&C111-1678-4 варіант 1	Стрічка ущільнююча 95x3,2мм	м	5,936	260,15	255,00	0,05	5,1	30 км.
52	&C10-27-12-1 варіант 1	Дюбель 60x40 мм	шт.	31,7184	320,39	314,04	0,06	6,29	
53	&C111-1478-3 варіант 1	Самонаріз 3,5x9,5мм	шт	119,952	46,92	45,96	0,04	0,92	30 км.
54	&C111-1891-01	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	1,73981	231,22	226,49	0,20	4,53	
55	&C111-1479-12 варіант 1	Самонаріз для г/п 3,5x25 мм	шт	76,16	50,05	49,00	0,07	0,98	30 км.
56	S111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000832	211,23	206,80	0,30	4,13	
57	&C130-479-6 варіант 1	Стрічка для швів клеїка	м	5,936	7,07	6,89	0,04	0,14	30 км.
58	&C1545-243-01 варіант 1	Скоби електричні	10шт	2,2	196,93	191,92	1,11	3,90	
					2933,41	2417,63	458,26	57,52	30 км.
					137,82	113,59	21,53	2,70	
					17,41	17,00	0,07	0,34	30 км.
					103,35	100,91	0,42	2,02	
					2,3	2,20	0,05	0,05	30 км.
					72,95	69,78	1,59	1,58	
					0,59	0,58	-	0,01	
					70,77	69,57	-	1,20	
					33,34	32,41	0,28	0,65	30 км.
					58,01	56,39	0,49	1,13	
					0,59	0,58	-	0,01	
					44,93	44,17	-	0,76	
					41974,29	40885,47	265,79	823,03	30 км.
					34,92	34,02	0,22	0,68	
					4,99	4,84	0,05	0,1	30 км.
					29,62	28,73	0,30	0,59	
					12,8	12,55	-	0,25	
					28,16	27,61	-	0,55	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1734	146,2	142,57	0,76	2,87	30 км.
60	&С111-540-1-Ф	Стрічка армувальна	м	4,82064	25,35	24,72	0,13	0,50	
61	&С111-219-8	Шлаквівка Фугенфюллер	кг	0,25424	4,98	4,88	-	0,1	
62	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,01344	24,01	23,52	-	0,49	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загально виробничих витрат			24,1	23,22	0,41	0,47	30 км.
		Електроенергія	кВт-год	8,8702	6,13	5,90	0,10	0,13	
63	С1999-9001	Гідравлічна рідина	кг	0,0337	195,34	191,46	0,05	3,83	30 км.
64	С1999-9006	Разом	грн.		2,63	2,57	-	0,06	
		Разом по розділу III	грн.		54,93	54,93			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			88931,11	86209,43	974,52	1747,16	
		Електроенергія	кВт-год	13,796					
		Мастильні матеріали	кг	0,058					
		Гідравлічна рідина	кг	0,034					
		<b>Довідкові дані</b>							
		Будівельне сміття	т	3,129372					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 листопада" 2024 р.  
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



**Загальновиробничі витрати на будову**

**Поточний ремонт приміщень класу інформатики Початкова школа "Крок за кроком" Львівської міської ради, що знаходиться за адресою м.Львів вул. Довбуша 20**

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	<b>Всього загально-виробничих витрат,</b> грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Поточний ремонт приміщень класу інформатики Початкова школа "Крок за кроком" Львівської міської ради, що знаходиться за адресою м.Львів вул. Довбуша 20	588,85	68,73	8558,51	43655,80	11487,15	4425,20	692,10	25162,96
<b>Разом:</b>		588,85	68,73	<b>8558,51</b>	43655,80	<b>11487,15</b>	<b>4425,20</b>	692,10	<b>25162,96</b>

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

